

MODULO OFFERTA ECONOMICA
(da restituirsi in busta chiusa compilato e firmato)

Ditta: _____

I prezzi sono espressi in cifre con l'esclusione dell'IVA e arrotondati al centesimo (2 decimali)

Rif.	A	B	C	D	E
		u. m.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo complessivo (CxD)
1	Opere e assistenze murarie inclusi ponteggi, come descritto al § 3 del CSA	a corpo	1	€ _____	€ _____
2	Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici tipo Sanyo HIP-210 NHE1 aventi le specifiche tecniche di cui al § 14 del CSA o similari completi di tutti gli accessori di collegamento e fissaggio	n.	94	€ _____	€ _____
3	Fornitura e posa in opera di n.3 inverter tipo SMA Sunny Mini Central 6000 con display aventi le specifiche tecniche di cui al § 16 del CSA o similari	n.	3	€ _____	€ _____
4	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in corrente continua (c.c.) con grado di protezione minimo IP 40 in PVC tipo Legrand o similare avente collegate le apparecchiature a servizio dei tre sottocampi, illustrate in TAV. 5 di cui al § 15 del CSA	n.	1	€ _____	€ _____
5	Fornitura e posa in opera di cavo N07V-K 1x25	m	350	€ _____	€ _____
6	Collegamenti elettrici c.c. - Fornitura e posa in opera di cavo FG7 4x1x10 completi di tubi in PVC pesante rigido curve raccordi supporti e scatole di derivazione e ogni altro accessorio	m	200	€ _____	€ _____
7	Collegamenti elettrici c.a. - Fornitura e posa in opera di cavo FG7 4x1x35	m	350	€ _____	€ _____
8	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico 4x80A di tipo scatolato con modulo differenziale tarabile da 1 a 0,3A nel quadro generale (TAV. 4)	n.	1	€ _____	€ _____
9	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico interfaccia di rete avente collegate le apparecchiature illustrate in TAV. 5 carpenteria in lamiera 15/10, IP 40, dimensioni 2000x1000x200, specifiche tecniche di cui al § 15 del CSA compreso dispositivo di interfaccia conforme alle prescrizioni Enel DK 5940, e corredato della documentazione finale prevista dalla Direttiva ENEL citata	n.	1	€ _____	€ _____

Rif.	A	B	C	D	E
		u. m.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo complessivo (Cx D)
10	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto (datalogger) completo di schede di comunicazione e di interfaccia come descritto al § 19 del CSA	n.	1	€ _____	€ _____
11	Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura PT100 (da collegare al datalogger)	n.	2	€ _____	€ _____
12	Posa in opera di sensore di radiazione solare - fornito dall'Agenzia (da collegare al datalogger)	n.	1	€ _____	€ _____
Prezzo a base di gara € 145.000,00		Percentuale di ribasso offerto _____ %		(X) Prezzo Complessivo per fornitura e posa in opera e messa in servizio (Somma prezzi complessivi colonna sub E) € _____	
				(Y) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.000,00	
				Prezzo di aggiudicazione TOTALE (X + Y) € _____	

Data, _____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante (o Procuratore)
